Docusign Envelope ID: 7BC3D238-DBAB-4B67-80AD-20120B2CC384

Legende Installations et RA

Identification	Description	Localisation sur le plan
I 1	Prise d'eau souterraine dans le socle cambro-sturien PP1	extérieur/site
I 2	Prise d'eau souterraine dans le socle cambro-sturien PP2	extérieur/site
I 3	Prise d'eau souterraine dans le socle cambro-sturien PP3	extérieur/site
I 4	Prise d'eau souterraine dans le socle cambro-sturien PP4	extérieur/site
I 5	Prise d'eau souterraine dans le socle cambro-sturien PP5	extérieur/site
I 6	Prise d'eau souterraine dans les sables bruxelliens PS1	extérieur/site
I 7	Prise d'eau souterraine dans les sables bruxelliens PS2	extérieur/site
I 8	Prise d'eau souterraine dans les sables bruxelliens PS3	extérieur/site
I 9	Groupe électrogène N1	extérieur/site
I 10	Groupe électrogène N11	extérieur/site
I 11	Diesels 3x 1.600 kVA	powerhouse
I 12	Transfo – 4x 1MVA (inv. -2)	-2
I 13	Transfo – 4x 1MVA (inv. +4)	+4
I 14	Transfo – 2x 1MVA (parking)	extérieur/site
I 15	Transfo – 2x 2 MVA diesels + 2x 2MVA powerhouse	powerhouse
I 16	UPS 2x 250 kVA + 5 min (inv. -2)	-2
I 17	UPS 250 kVA + 5 min (inv. +4)	+4
I 18	UPS 250 kVA x 5 min (powerhouse)	powerhouse
I 19	Chaudière (back-up) x2	+4
I 20	Chaudière domaine du blé désamiantage Domaine du blé	extérieur/site
I 21	5x Pompe à chaleur air-eau réversible de 1120 kW	extérieur/site
I 22	1x Pompe à chaleur eau-eau permanente	powerhouse
I 23	1x Pompe à chaleur eau-eau réversible permanente	powerhouse
I 24	Pompe à chaleur eau-eau (récupérateur eau chaude sanitaire)	S2
I 25	Split-units datacenter (back-up)	S2
I 26	Stockage air comprimé (inv. +4)	+4
I 27	Centrales fluides médicaux : O2, Vide, CO2, N2O	extérieur/site
I 28	Groupe froid domaine du blé (inv. +4)	+4
I 29	Pompe à chaleur crèche	extérieur/site
I 30	Boiler crèche (pompe à chaleur boiler)	extérieur/site
I 31	Stockage adoucisseur Hydrothérapie	R0
I 32	Bioinstallations (Séparateurs d'amalgames)	R0
I 33	O2 laboratoire	R0
I 34	CTA Crèche	extérieur/site
I 35	CTA Psychiatrie	extérieur/site
I 36	CTA Bureaux administration	extérieur/site
I 37	CTA Radiothérapie bunker	extérieur/site
I 38	CTA Radiothérapie	extérieur/site
I 39	CTA hospitalisation 1	S2
I 40	CTA hospitalisation 2	S2
I 41	CTA hospitalisation 3	+4
I 42	CTA hospitalisation 4	+4
I 43	CTA hospitalisation 5	+4
I 44	CTA hospitalisation 6	+4
I 45	CTA hospitalisation 7	+4
I 46	CTA hospitalisation 8	+4
I 47	CTA USI	+4
I 48	CTA Unité des soins intensifs 1	S2
I 49	CTA Unité des soins intensifs 2	S2
I 50	CTA Urgences 1	+4
I 51	CTA Urgences 2	+4
I 52	CTA Urgences 3	+4
I 53	CTA Laboratoire 2	+4
I 54	CTA Pharmacie	S2
I 55	CTA Pharmacie - salle blanche	S2
I 56	CTA Stérilisation	S2
I 57	Médecine nucléaire	S2
I 58	CTA Radiologie 1	+4
I 59	CTA Radiologie 2	+4
I 60	CTA Endoscopie 1	+4
I 61	CTA Endoscopie	S2
I 62	CTA Endoscopie – salles 1	S2
I 63	CTA Endoscopie – salles 2	S2
I 64	CTA Néonatologie	S2
I 65	CTA Pédiatrie	S2
I 66	CTA Maternité	S2
I 67	CTA Salles d'accouchement (bloc OB)	S2
I 68	CTA Hôpital de jour 1	S2
I 69	CTA QOP périphérie 2	S2
I 70	CTA Hémodialyse	+4
I 71	CTA Revalidation	S2
I 72	CTA Réadaptation piscine	S2
I 73	CTA Administration 1	+4
I 74	CTA Administration 2	+4
I 75	CTA Boutiques	S2
I 76	CTA Crèche	S2
I 77	CTA Hottes cuisine	S2
I 78	CTA Morgue	S2
I 79	CTA logistique S2 1	S2
I 80	CTA logistique S2 2	S2
I 81	CTA logistique S2 3	S2
I 82	CTA HOI C	S2
I 83	CTA HOI G + partie consultations	S2
I 84	CTA HOI M	S2
I 85	CTA consultations 1	S2
I 86	CTA consultations 2	S2
I 87	CTA salle d'opération ISO5 4,2x3,6 1	S2
I 88	CTA salle d'opération ISO5 4,2x3,6 2	S2
I 89	CTA salle d'opération ISO5 4,2x3,6 3	S2
I 90	CTA salle d'opération ISO5 3,6x3,6	S2
I 91	CTA salle d'opération ISO7 3 x 3 1	S2
I 92	CTA salle d'opération ISO7 3 x 3 2	S2
I 93	CTA salle d'opération ISO7 3 x 3 3	S2
I 94	CTA salle d'opération ISO7 3 x 4 4	S2
I 95	CTA salle d'opération ISO7 2,4 x 2,4 1	S2
I 96	CTA salle d'opération ISO7 2,4 x 2,4 2	S2
I 97	CTA salle d'opération ISO7 turbulent 1	S2
I 98	CTA salle d'opération ISO7 turbulent 2	S2
I 99	CTA salle d'opération ISO7 turbulent 3	S2
I 100	CTA salle d'opération ISO7 turbulent 4	S2
I 101	CTA salle d'opération ISO7 turbulent 5	S2
I 102	CTA salle d'opération ISO7 turbulent 6	S2
I 103	Restaurant (personnel)	S2
I 104	Parking extérieur	extérieur/site
I 105	Parking sols	extérieur/site
I 106	Bassin de rétention: 10.000l confort + 20.000l sécurité	extérieur/site
I 107	Séparateur hydrocarbures (HC 1 - parking Ouest)	extérieur/site
I 108	Séparateur hydrocarbures (HC 2 - parking Ouest)	extérieur/site
I 109	Séparateur hydrocarbures (HC 3 - parking Est)	extérieur/site
I 110	Séparateur hydrocarbures (HC 4 - Silo)	extérieur/site
I 111	Séparateur hydrocarbures (HC 5 - Voirie nord)	extérieur/site
I 112	Séparateur hydrocarbures (HC 6 - Voirie hôpital)	extérieur/site
I 113	Séparateur hydrocarbures (HC 7 - Voirie hôpital)	extérieur/site
I 114	Séparateur hydrocarbures (HC 4' - Silo)	extérieur/site
I 115	Chaudière domaine du blé	extérieur/site
I 116	Chaudière domaine du blé	extérieur/site
I 117	Stockage massif : 15.000l - domaine du blé	extérieur/site
I 118	Bretelle d'autoroute	extérieur/site
I 119	Bretelle d'autoroute	extérieur/site
I 120	CTA salle d'opération prétraitement 1	S2
I 121	CTA salle d'opération prétraitement 2	S2
I 122	CTA salle d'opération prétraitement 3	S2
I 123	CTA salle d'opération prétraitement 4	S2
I 124	Transfo – 1MVA (bretelle)	extérieur / site
I 125	Transfo – 630kVA (chantier)	extérieur / site
I 126	Chambre d'autopsie	S2
RA 1	Gaz d'échappement	extérieur/site
RA 2	Fumées de combustion (gaz)	+4
RA 3	Fumées de combustion (maout)	powerhouse
RA 4	Fumées de combustion (maout)	powerhouse
RA 5	Fumées de combustion (maout)	powerhouse
RA 6	Air (rejet CTA S2 sud)	extérieur/site
RA 7	Air (rejet CTA S2 ouest)	extérieur/site
RA 8	Air (rejet CTA S2 nord)	extérieur/site
RA 9	Air (rejet CTA S2 est)	extérieur/site
RA 10	Air (rejet CTA crèche)	extérieur/site
RA 11	Air (rejet CTA psychiatrie)	extérieur/site
RA 12	Air (rejet CTA +4)	+4
RA 13	Air (rejet CTA +4)	+4
RA 14	Air (rejet CTA +4)	+4
RA 15	Air (rejet CTA +4)	+4
RA 16	Air (rejet CTA +4)	+4
RA 17	Air (rejet CTA +4)	+4
RA 18	Air (rejet CTA +4 - hottes cuisine)	+4
RA 19	Air (rejet CTA morgue)	+4
RA 20	Air (rejet CTA psychiatrie)	extérieur/site
RA 21	Air (rejet CTA nucléaire)	extérieur/site
RA 22	Quench pipe	+4

N 000000 m
E 000000 m

Coordonnées Lambert

Approbations

Direction Médicale	Chef de service	Infirmière en chef	CH2028
DDI	DDO	SS AIG	

Site de Louvranges, Clinique Saint-Pierre

Projet de construction et d'exploitation d'un nouvel hôpital général d'une capacité maximale de 441 lits, 129 places de jour et d'une crèche de 42 places.

MAITRE DE L'OUVRAGE (MO)

Pour a.s.b.l. Clinique St Pierre (CSPO)
Av. Reine Fabiola 9, 1340 Ottignies L-L-N
+32 (0) 10 437 211
www.cspo.be

Pour Pour a.s.b.l. Clinique St Pierre (CSPO)
Dr PIERRE Coordonnateur Général Directeur Médical
Docusigned by: Dr Philippe PIERRE
-B9A8A0C5B0A0412...

SOCIETE SIMPLE DE MAITRISE D'OEUVRE (MOE)

SS AIG (Société Simple Assar Ingenium Greisch)
Chaussée de la Hulpe, 181/2 1170 Bruxelles
+32 (0)2 676 71 00

Pour SSAIG
Renaud CHEVALIER Architecte Mandataire SSAIG
Docusigned by: Renaud Chevalier
-FCA8873CFC64AE...

assar architects
Chaussée de la Hulpe, 181/2
1170 Bruxelles
+32 (0)2 676 71 00
www.assar.com

Ingenium
Nieuwe Sint Annadreef, 23 8200 Brugge
+32 (0)3 040 45 30
www.ingenium.be

Bureau d'études **Greisch**
Allée des Noisettes, 25 4031 Liège
+32 (0)4 366 16 16
www.greisch.com

IND.	DATE	DESCRIPTION	DESS./CONT.
A	08/01/2025	Plan Modifié - Demande " PUN "	BP
Ø	25/09/2023	Première diffusion	

Réf. projet auteur : 20029.002
Bât. / Zone : H
Format : 914 x 1240 mm (914 x 1240)
Échelle : 1/200
Repérage

STADE DU PROJET
Permis Unique

ETAT DU PLAN
Situation projetée

SUJET DU PLAN
Plan 84: Plan installations et rejets atmosphériques R-2



Ce document est la propriété exclusive du maître d'ouvrage et ne peut ni être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation écrite. Seul le maître d'ouvrage est habilité à modifier ce document dont toute copie d'un ou plusieurs extraits du dit document doit faire l'objet d'un accord préalable écrit. En tout état de cause, son nom et son attribution sont supprimés manuellement ou par un logiciel graphique ou pixel éditeur et les ou décalé de données graphiques et informatiques dont l'usage ou avoir été volés.

N° DU PLAN 84 / 92 | DATE INDICE 08/01/2025 | IND. A